

## Presseinformation

23. Dezember 2024

### Fahrbahnsanierung in Zwentendorf abgeschlossen

#### Abschnitt der L112 wieder befahrbar

Nachdem der Straßendamm und die Landesstraße L112 in der Marktgemeinde Zwentendorf beim Hochwasser im September bei Straßenkilometer 6,8 auf einer Länge von 100 Metern komplett weggerissen wurden, wurde der Abschnitt zwischen Erpersdorf und Pischelsdorf in Rekordzeit neu hergestellt und kürzlich wieder für den Verkehr freigegeben.

Im Zuge der Fahrbahnsanierung wurde der Straßendamm auf der Gesamtlänge von rund 100 Metern neu aufgebaut; im Anschluss daran erfolgte der Einbau der ungebundenen unteren Tragschichte mit einer Stärke von 30 Zentimetern und der ungebundenen oberen Tragschichte mit einer Stärke von 20 Zentimetern. Abschließend erfolgte das Aufbringen einer 15 Zentimeter starken polymermodifizierten bituminösen Tragschichte und einer 3 Zentimeter starken polymermodifizierten bituminösen Deckschichte. Vor Freigabe der Landesstraße wurden die Bankette neu hergestellt und die Straßenausrüstung versetzt.

Baubeginn für die unter einer Totalsperre von der Firma STRABAG AG Hausleiten und der Straßenmeisterei Atzenbrugg durchgeführten Arbeiten war der 19. November. Die Gesamtkosten für die Straßenbauarbeiten belaufen sich auf rund 144.000 Euro, die zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen werden. Zusätzlich zu den Straßenbauarbeiten wurde im Zuge der Bauarbeiten von der EVN und dem Land Niederösterreich ein Betonschieberbauwerk entfernt; zudem wurden sämtliche zerstörten Leitungen der Einbautenträger erneuert.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und e-mail [gerhard.fichtinger@noel.gv.at](mailto:gerhard.fichtinger@noel.gv.at).